

Przedmiar robót
Przenośnik rozdzielczy nakładowo - węglowy C-7.11.1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Pozycz.	Razem
Elementy budowlane					
1 Posadowienie podpór, zakończenia i podkłady członów					
1	KNR 2-01 d.1 0206-02 z.sz. 2. 3.2. 9903 z.sz. 2.3.2. 9903 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. tyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km Podłoże mokre wymagające użycia materaców. Grunt oblepiający naczynie robocze.	m ³		
		162,86	m ³	162,860	
				RAZEM	162,860
2	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV (ZA DALSZY 4KM) Krotność = 8	m ³		
		1302,88	m ³	1 302,880	
				RAZEM	1 302,880
3	KNR 2-01 d.1 0217-08 z.sz. 2. 3.2. 9903 z.sz. 2.3.2. 9903	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. III Podłoże mokre wymagające użycia materaców. Grunt oblepiający naczynie robocze.	m ³		
		129,60	m ³	129,600	
				RAZEM	129,600
4	KNR 2-01 d.1 0230-01 z.sz. 2. 4.2. 9906	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III Praca spycharkami w gruncie oblepiającym gąsienicą.	m ³		
		115,20	m ³	115,200	
				RAZEM	115,200
5	KNR 2-01 d.1 0236-03 z.sz. 2. 5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.	m ³		
		115,20	m ³	115,200	
				RAZEM	115,200
6	KNR 2-01 d.1 0129-06	Układanie płyt drogowych żelbetowych pełnych 300*200*18cm - starożytecznych - obciążniki.	m ²		
		72	m ²	72,000	
				RAZEM	72,000
7	KNR 2-02 d.1 1914-03	Wykonanie podsypki żwirowej pod poduszki (Pospoka po stronie zamawiającego)	m ³		
		149,64	m ³	149,640	
				RAZEM	149,640
8	KNR 2-01 d.1 0129-08	Układanie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych 300*200*18cm (NOWE)	m ²		
		63*2,0*3,0	m ²	378,000	
				RAZEM	378,000
9	KNR 2-01 d.1 0233-11	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 283 KW (385 KM) w gruncie kat. III	m ²		
		16*299	m ²	4 784,000	
				RAZEM	4 784,000
10	KNR 2-01 d.1 0237-03	Zagęszczanie nasypów walcami samolejdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III	m ³		
		16*299	m ³	4 784,000	
				RAZEM	4 784,000

gm
kalin
2