

Przedmiotem Zakupu jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, na zasadach i w terminach określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, usług załadunku kamienia wapiennego na wagony kolejowe maszyną przeładunkową.

**Charakterystyka maszyny przeładunkowej:**

1. maszyna przeładunkowa z chwytakiem do materiałów sypkich,
2. pojemność chwytaka minimum 1,8m<sup>3</sup>,
3. zasięg ramienia minimum 11 m,
4. podnoszona kabina operatora,
5. podwozie kołowe z podporami,
6. opcjonalnie wyposażona w system pomiaru wagi na chwytaku, w celu orientacyjnego określenia ilości załadowanego kruszywa.

**W celu zweryfikowania ilości załadowanego kruszywa wagony po załadunku, będą ważone na wadze kolejowej.**

1. szacunkowe ilości do załadowania ok. 120 tys. Ton, w terminie od udzielenia Zakupu do 31.12.2020 r.
2. planowana ilość wagonów/ton w jednej wysyłce – 36 wagonów/1800 - 1880 Mg,
3. ilość wysyłek w tygodniu – od 1 do 2,
4. miejsce wykonywania prac: bocznica kolejowa Rogowiec, 97-427 Rogowiec (gmina Kleszczów),
5. wagony kolejowe typu FALS, FALNS (wysokość od główki szyny – 4m, długość otworu ładunkowego 12m, szerokość otworu ładunkowego ok. 1,9m),
6. kruszywo będzie dowożone na samochodach ciężarowych oraz hałdowane ładowarką,
7. załadunek na wagony kolejowe prowadzony z hałdy,
8. termin prowadzenia prac: poniedziałek – sobota w godzinach 7:00 - 22:00,
9. wymagany termin załadunku wagonów – 24 godziny od momentu wskazanego przez Zamawiającego; w przypadku przekroczenia ww. 24 godzinnego terminu Wykonawca ponosić będzie koszty za wynajem wagonów, zgodnie z cennikiem wynajmu wagonów PKP Cargo.