

1. Zakres prac:

Naprawa przejazdu kolejowo – drogowego, tor 310		
Numer toru	Zakres prac	Ilość
310	demontaż płyt CBP na przejeździe kolejowo drogowym jednotorowym oraz krawężników	-
	wymiana podkładów kolejowych na długości przejazdu na nowe dębowe typ IIB impregnowane	20 szt.
	uzupełnienie tłucznia kolejowego 31,5-50 mm	do 25 Mg
	wyrównanie toru w planie i profilu na długości przejazdu poprzez ręczne podbicie podbijakami torowymi	do 20 mb
	montaż nowych płyt CBP PWS i PW 140	3 szt.
	wykonanie nawierzchni bitumicznej po zewnętrznych stronach przejazdu (droga – szyna) bez PZ CBP	ok 2,5 m3

2. Materiały oraz ich transport i załadunek/rozładunek w zakresie Wykonawcy.
3. Wymiana elementów przytwierdzeń po stronie Wykonawcy do 30%.
4. Uprzątnięcie miejsca prac oraz transport zużytych elementów we wskazane miejsce przez Zamawiającego.
5. Wykonawca powinien uwzględnić ewentualne prace związane z cięciem drogi betonowej.