

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu nr BTC/LHZ/0431/2025 pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu wentylacji mechanicznej w hali warsztatowej Zamawiającego”

W celu przygotowania oferty prosimy o podanie następujących danych:

Pytanie 1: Wymiary głównego ciągu kanałów wentylacyjnych oraz długość tego ciągu od czerpni (w docelowej lokalizacji) do najdalej położonej kratki wentylacyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich danych, Zamawiający dopuszcza wykonanie własnych pomiarów przez Wykonawcę podczas wymaganej wizji lokalnej, zgodnie z pkt. 4.5 SWZ.

Pytanie 2: Ile finalnie będzie punktów nawiewnych?

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że finalnie będą 4 punkty nawiewne na pomieszczenia oraz 5 punktów nawiewnych do kanałów rewizyjnych.

Pytanie 3: Jak są zakończone lub jak będą zakończone punkty nawiewne? Czy są/będą to kratki wentylacyjne? Wymiary?

Odpowiedź: Punkty nawiewne zakończone będą kratkami wentylacyjnymi. Oczekiwaniem Zamawiającego jest, aby wymiary krutek były dostosowane do kubatury pomieszczeń, do których ma być nawiewane powietrze.

Pytanie 4: Czy jest realizowane ogrzewanie pomieszczeń, które mamy wentylować?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5: Jaką należy zapewnić temperaturę powietrza nawiewanego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby temperatura w hali była zgodna z przepisami BHP tj. ok. 18-25 °C.

Pytanie 6: Jakie są parametry instalacji C.T. lub C.O. Którą mamy zasilić nagrzewnicę wodną? Jakie średnice rur?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich danych, w zakresie rur Zamawiający dopuszcza wykonanie własnych pomiarów przez Wykonawcę podczas wymaganej wizji lokalnej, zgodnie z pkt. 4.5 SWZ.

Pytanie 7: Jak jest realizowany wywiew z hali? Czy są odciągi miejscowe? Znamy ich ilość i wydajność?

Odpowiedź: Wywiew z hali realizowany jest wyciągami dachowymi. Ilość oraz ich wydajność możliwa do sprawdzenia podczas wizji lokalnej.

Pytanie 8: Skoro jest to wymiana/modernizacja urządzeń i nie przewiduje się wymiany całej sieci kanałów wentylacyjnych to aby zrobić to dobrze należałoby pomierzyć przepływy na wszystkich kratkach i dobrać taki sam lub zbliżony wydatek powietrza uwzględniając te kilka dodatkowych punktów.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada urządzeń do wykonania tego typu pomiarów. Zamawiający wymaga od potencjalnego Wykonawcy doboru wydatku powietrza odpowiadającego specyfikacji hali warsztatowej.