

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem realizacji zadania jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi naprawy nawierzchni kolejowej w zakresie:

I. ROZJAZDY:

Wymiana podrozjazdnic kolejowych drewnianych impregnowanych nowych typ IB w ilości:

BOCZNICA ROGOWIEC	Nr rozjazdu	J.m.	Długości podrozjazdnic drewnianych (m)												
		m	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	
	310	szt.	4		2					1					
	311		12						1	1					
	313		1					3		1	1	3			
	330		4										2	2	
	331											2	1		
	332		5	2	2		2	2							
	333			2		1		1		1		1			
	334		2	2					3						
	335		7	4	3	2	2	2	2	4	2	2	2	1	
	336						2					1			
	338		10		1	1									
	339		2				2		1						
	340		3	2											
	343		12				3	3	2	2					
	327			2	2	2	2		2	3	3				
	328		10		2	2	3								
	Razem	szt.	72	14	12	8	16	11	11	13	6	9	5	3	180
		mb	187,20	39,20	36,00	25,60	54,40	39,60	41,80	52,00	25,20	39,60	23,00	14,40	578,00
	m ³	7.788	1.631	1.498	1.065	2.263	1.647	1.739	2.163	1.048	1.647	0.957	0.599	24.04	

Wymiana podrozjazdnic obejmuje:

1. uzupełnienie tłucznia w przypadku takiej konieczności oraz podbicia rozjazdów w miejscach wymiany podrozjazdnic,
2. tłuczeń niezbędny do uzupełnienia zabezpieczy Zamawiający,
3. wykonanie pomiarów w rozjazdach i odnotowanie wyników w metrykach rozjazdowych,
4. utylizację zużytych podrozjazdnic (w zakresie Wykonawcy).

II. Dodatkowy zakres prac w rozjazdach:

Lp.	Numer rozjazdu	Dodatkowy zakres prac	Uwagi
1	311 (S-49-1:9- 190)	Wymienić 5 szt. opórek na długości zwrotnicy, wymienić szynę toczną lewej kierownicy	opórki – materiał Wykonawcy, szyna toczna – materiał Zamawiającego
2	313 (S-49-1:9- 190)	Poprawić wartości przechyłki	
3	330 (S-49-1:6,6- 190)	Poprawić prześwity w punktach: h1; k1=1462mm, wymienić listwę prawej kierownicy	materiał Wykonawcy
4	333 (S-49-1:9- 190)	obciąć spływy w krzyżownicy zwyczajnej, wymienić lewą opornicę	materiał Zamawiającego
5	334 (S-49-1:9- 190)	obciąć spływy w krzyżownicy zwyczajnej	
6	335 (S-49-1:9- 190)	oczyścić rozjazd z usypów ziemi, oczyścić żłobek prawej kierownicy	
7	340 (S-49-1:9- 190)	Poprawić prześwity w punktach: b1, b2, wymienić listwę prawej kierownicy	materiał Wykonawcy

Wykonawca w zakresie dodatkowych prac w rozjazdach wykona w przypadku takiej potrzeby wiercenie otworów w szynach dostarczonych przez zamawiającego w celu wykonania połączeń łukowych.

III. Przejazdy kolejowo - drogowe:**1. Przejazd w km 1,981 toru nr 100.**

PRZEDMIAR PRAC - Naprawa przejazdu kolejowo - drogowego jednotorowego tor nr 1		
Numer toru	Zakres prac	Uwagi
100	Dostawa 6 szt. nowych płyt zewnętrznych 1200x600 typu Ujski	
	Demontaż 13 szt. płyt zewnętrznych typu Ujski	
	Montaż 13 szt. płyt zewnętrznych typu Ujski (w tym 6 nowych i 7 staroużyteczne). Wymiana amortyzatorów 13 szt. oraz zew. pasa gumowego	
	Wymiana mocowań płyt (wkret + pierścień spręż. + podkładka stalowa)	13 kpl
	Wykonanie prac niezbędnych do demontażu i montażu płyt zewnętrznych tj. cięcie nawierzchni bitumicznej oraz trwałe uzupełnienie nawierzchni bitumicznej po wykonaniu prac montażowych do 0,2m ³	

1. Materiały oraz ich transport i załadunek/rozładunek w zakresie Wykonawcy.

Pozostałe warunki przedmiotu zapytania:

- Przewidywany termin realizacji zadania: marzec – maj 2026.
- Transport materiałów do miejsca prowadzenia robót, rozładunek i załadunek w zakresie Wykonawcy.
- Utylizacja zużytych podrojazdnic oraz płyt betonowych w zakresie Wykonawcy.
- Wykonawca po realizacji przedmiotu zapytania uprzątnie miejsce prac.
- Miejsce wykonywania prac: „Betrans” sp. z o.o. bocznica kolejowa, Rogowiec 97-410.
- Wykonawca będzie wykonywać przedmiot zapytania z należytą starannością, zgodnie z najnowszą wiedzą i metodyką wymaganą od podmiotów profesjonalnie świadczących Usługi, postanowieniami Umowy i obowiązującymi przepisami.
- Wykonawca zapewnia, iż posiada wszelkie uprawnienia do świadczenia Usług objętych niniejszym zapytaniem.
- Wykonawca przy realizacji przedmiotu zapytania posłuży się osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę fachową (uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej), doświadczenie oraz kwalifikacje do należytego i zgodnego z obowiązującymi standardami wykonywania przedmiotu zapytania (Personel Wykonawcy). Personel ten Wykonawca zatrudniać będzie w sposób legalny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
- Do wykonania przedmiotu zapytania Wykonawca zabezpieczy odpowiedni sprzęt we własnym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprawnego sprzętu i przyrządów posiadających aktualne legalizacje, które zapewniają prawidłowość i rzetelność wykonywanych pomiarów.
- Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zapytania zabezpiecza Wykonawca w tym podkłady i podrojazdnice drewniane nowe, płyty CBP, tłuczeń za wyjątkiem materiałów, które zabezpiecza Zamawiający.
- Przyjazd przedstawicieli Wykonawcy do siedziby Zamawiającego Wykonawca będzie realizował na własny koszt.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanej Usługi będącej przedmiotem zapytania.
- Koszty obsługi gwarancyjnej wraz z zapewnieniem części zamiennych służących do usunięcia usterek i wad ponosi Wykonawca.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mu mienie Zamawiającego, jeżeli w wyniku zaniechania obowiązków lub nienależytego wykonywania czynności ze strony Wykonawcy powstanie szkoda lub naruszone zostanie dobro Zamawiającego.

15. Wykonawca nie może zlecić wykonywania przedmiotu zapytania lub jego części podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
16. Zamawiający udostępni Wykonawcy, w terminach uzgodnionych przez Strony materiały, dane i dokumentację, posiadane przez Zamawiającego, uznane przez Strony za niezbędne do realizacji zapytania.
17. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zapytania jest zobowiązany uwzględnić wskazówki Zamawiającego, a jeżeli miałyby to wpływ na koszty realizacji, Strony zobowiązane są do renegotjacji Umowy.